

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากถนน คสล. เดิม ตรงห้าแยกไปทางถนนถีนานนท์(๒๑๓).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากถนน คสล. เดิม ตรงห้าแยกไปทางถนนถีนานนท์(๒๑๓) ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑.๔๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|---------------------|--------------|
| ๖.๑ แบบ.ปร.๔/๑..... | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบ.ปร.๔/๒..... | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบ.ปร.๕..... | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓.แบบ.ปร.๖..... | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--|--|
| ๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี..... | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวปฐมมา พุทธคุณะนาล..... | กรรมการ <i>ปฐมมา พุทธคุณะนาล</i> |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน..... | กรรมการ <i>ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน</i> |


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	723,820.25	
2			
3			
4			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	723,820.25	
		720,000.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ว่าที่ร้อยตรี 
 (ดำรัส เหล่าสะพาน)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
 (นางสาวปฐมา พุทธยุวนา)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 
 (นายไพรัตน์ ทัศนศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12

สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่าก่อสร้าง	528,896.27	1.3624	720,568.27	Factor F งานทาง
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ ป้ายโครงการ	3,251.98		3,251.98	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 %
3					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			723,820.25	
				723,820.25	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

เฉลี่ยราคาถนนรวม ประมาณ

517 บาท/ตร.ม

ว่าที่ร้อยตรี _____
(ดำรงส เหล่าสะพาน)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ _____
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ _____
(นายไพรัตน์ ทั่นศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เริ่มจากถนน คสล. เดิม ตรง ห้าแยก ไปทาง ถนน ถีนานนท์ (213) กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.คำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้	-	ม ²	5.09	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม ²	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ดิน)	-	ม ²	70.35	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ลูกรัง)	-	ม ³	406.48	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	42.00	ม ³	317.56	13,337.52	13,337.52	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					13,337.52	
2	งานผิวจราจร						
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. (เดิม)	-	ม ³	70.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	70.00	ม ³	452.85	31,699.50	31,699.50	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	210.00	ม ³	2,063.72	433,381.20	433,381.20	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	553.28	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					465,080.70	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	1,400	ม ²	18.22	25,508.00	25,508.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	56.00	ม.	59.42	3,327.52	3,327.52	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	7.00	ม.	64.31	450.17	450.17	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	25.27	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	84.00	ม ²	252.29	21,192.36	21,192.36	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					50,478.05	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		528,896.27	

ว่าที่ร้อยตรี

(คำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เริ่มจากถนน คสล. เดิม ตรง ห้าแยก ไปทาง ถนน ถีนานนท์ (213) กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ						
	แผ่นไม้อัด หนา 4 มม.	1.00	แผ่น	210.65	210.65	210.65	
	แผ่นป้ายไวนิล จ้างทำพร้อมข้อตามขนาดกำหนด	1.00	แผ่น	432.00	432.00	432.00	-ค่างานต้นทุน
	ไม้ยูคา Ø 2"x 3 m.	8.00	ท่อน	25.00	200.00	200.00	
	ตะปู 3"	0.20	กก.	30.37	6.07	6.07	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40	1.00	แผ่น	480.00	480.00	480.00	
	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 mm.	1.60	ท่อน	129.91	207.85	207.85	
	ท่อเหล็กดำ 2"	1.00	ท่อน	400.00	400.00	400.00	
	คอนกรีต	0.01	ลบ.ม.	2,063.72	24.76	24.76	-ค่างานต้นทุน
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	490.65	490.65	490.65	
	ค่าจ้างเขียนตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	1.00	ป้าย	300.00	300.00	300.00	- ค่าแรง
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	- ค่าแรง
	รวมงานป้าย					3,251.98	

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

