

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนนท่าขอนยาง-มมส. (๒๒๐๒) ซอยร้านทงค์มอเตอร์ – สีแยกบ้านครัวแม่โอ
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต.....
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ สิงหาคม.....๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๗๖,๐๙๖.๕๔.....บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าสิบบาทห้าสิบลีสตางค์)
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑	...นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายการโยธา.....
๗.๒	...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราช กรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....
๗.๓	...นางสาวปฐมา พุทธคยะนาถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....
๗.๔
๗.๕

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนนท่าขอนยาง-มมส. (2202) ซอยร้านทองคีมอเตอร์ – สีแยกร้านครัวแม่โอ ปริมาณงาน งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 62.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312.50 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย XF _N	ราคากลาง	
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานดิน								
	- งานวางป่าและชุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)								
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	312.50	356.12	111,287.50	1.3642	485.82	151,818.41	
3	งานรอยต่อถนน								
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	72.20	360.99	1.3642	98.49	492.47	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	45.00	50.79	2,285.45	1.3642	69.28	3,117.80	
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	62.50	52.38	3,273.55	1.3642	71.45	4,465.77	
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม								
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	5.00	230.56	1,152.80	1.3642	314.53	1,572.65	
5	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) รวมจุด 1 และ 2								
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)								
	- งานผิวทาง	ตร.ม.	675.00	307.78	207,748.23	1.3642	419.87	283,410.14	
6	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)								
	- งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายถาวรโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,073.69	4,073.69	1.3642	5,557.33	5,557.33	
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	ราคารวมเป็นตัวอักษร				สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์			ขอใช้	476,096.54

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	348,993.21	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	705.33	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=		บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=			
3	ค่าก่อสร้าง			=		บาท/ชุด	
* น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 538 / 2567 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.
 (อภิชาติ สุราช)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ
 (นายถาวรวัตร ภูวนารถ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ อรุณ พุทธิพิศ กรรมการ
 (นางสาวปฐมา พุทธิพิศ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 " * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,960.00	78.40	306.00	12.24	90.64	
	1.5 งานดินซูด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรสติ๊กเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,273.69	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,073.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 538 / 2567 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ

 ประธานคณะกรรมการ

(นายทานุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

 (อติชาติ สุราช)

ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ