

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERTS ชนิด Multiple Box ลำห้วยสายคอ
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ ๘.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๓๕,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERTS ชนิด Multiple Box.....
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ สิงหาคม.....๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๖๒๔,๗๔๘.๐๑.....บาท
(หกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ...นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายการโยธา.....
 - ๗.๒ ...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราช กรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....
 - ๗.๓ ...นางสาวปฐมา พุทธคยะนาถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....
 - ๗.๔
 - ๗.๕

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERTS ชนิด Multiple Box ลำห้วยสายคอ บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8
 เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยสายคอบ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERTS ชนิด Multiple Box	455,307.66	1.3392	609,748.01	Factor ใช้งานชลประทาน
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	งานจ้างเหมารถบรรทุกท่อคอนกรีต 1 วัน / 15,000 บาท พร้อมขนย้ายทิ้ง	15,000.00		15,000.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวม			624,748.01	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หักแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)				624,748.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 540 / 2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ


 ประธานคณะกรรมการ
 (นายภานุวัตร ภูวนารถ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.


 กรรมการ
 (อภิชาติ สุราช)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ


 กรรมการ
 (นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERTS ชนิด Multiple Box ลำห้วยสายคอ บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ก่อสร้าง Box Culvert 5 ช่อง 1.80 * 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร ทำมุม 45 องศา กับแนวก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยสายคอบ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่

มกราคม

2567

ประมาณการโดย ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ทต.ท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERTS ชนิด Multiple Box								
1	งานดินขุด	57.44	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,433.28	6,433.28	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	54.00	ลบ.ม.	1,960.00	105,840.00	419.00	22,626.00	128,466.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.04	ตัน	25,086.29	1,003.45	4,400.00	176.00	1,179.45	
	- เหล็ก RB 9 มม.	2.29	ตัน	24,765.17	56,712.24	4,400.00	10,076.00	66,788.24	
	- เหล็ก RB 20 มม. (Dowel)	0.10	ตัน	23,564.49	2,356.45	3,100.00	310.00	2,666.45	
	- เหล็ก DB 12 มม.	3.47	ตัน	23,760.13	82,447.65	3,600.00	12,492.00	94,939.65	
	- เหล็ก DB 16 มม.	2.04	ตัน	23,548.41	48,038.76	3,600.00	7,344.00	55,382.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	157.00	กก.	52.02	8,167.14	-	-	8,167.14	
	- ไม้แบบ (คิดที่ 50 %)	199.00	ตร.ม	175.00	34,825.00	-	-	34,825.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	199.00	ตร.ม		-	139.00	27,661.00	27,661.00	
	- ตะปู	99.00	กก.	44.00	4,356.00	-	-	4,356.00	
	-Joint Failer	13.00	ตร.ม	25.00	325.00	-	-	325.00	
	- งานดินถม Box	200.00	ลบ.ม.	70.22	14,044.00	30.00	6,000.00	20,044.00	
3	งานป้ายโครงการ	1.00	จุด					4,073.69	
	รวมงาน 1 - 3							455,307.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 540 / 2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

ตรวจสอบ

(อภิชาติ สุราช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 " * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,960.00	78.40	306.00	12.24	90.64	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรสติ๊กเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,273.69	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,073.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 540 / 2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

ตรวจสอบ

(อภิชาติ สุราช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ