

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขนอยาง หมู่ที่ 1 (ซอยก้วยเตี๋ยหมุดุ่น) เริ่มจากถนน คสล. เดิมไปทางบ้านนายพิเชษฐ พรสอน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขนอยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1							
1	งานดิน							
	- งานถมป่าและขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	708.00	1.77	1,253.16	1.3642	2.41	1,709.56
	- งานดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	35.40	552.22	19,548.59	1.3642	753.34	26,668.18
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	708.00	351.41	248,798.28	1.3642	479.39	339,410.61
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	72.20	866.39	1.3642	16.37	1,181.92
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	116.00	50.79	5,891.37	1.3642	158.25	8,037.01
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม							
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	22.00	240.11	5,282.42	1.3642	327.56	7,206.28
	รวมงานก่อสร้างทาง				281,640.20			384,213.57
5	งานป้ายโครงการ							
	- งานป้ายถาวรโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,073.69	4,073.69	1.3642	5,557.33	5,557.33
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,073.69			5,557.33
					285,713.89			389,770.89
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์					ขอใช้	389,770.89

/1.ผลรวมค่า...

แผ่นที่ 2/2

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	285,713.89	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	550.52	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=		บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=			
3	ค่าก่อสร้าง			=		บาท/ชุด	
* น้ำมัน 33.00-33.99 บาท							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 485/2567 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567


ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.



ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายภานุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธคุยะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 " * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,960.00	78.40	306.00	12.24	90.64	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรสติ๊กเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,273.69	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,073.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 485/2567 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ
(อภิชาติ สุราช)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

ประธานคณะกรรมการ
(นาย กานูวัตร ภูวนารถ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ
(นางสาวปฐมา พุทธิคุณานถ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดรายการคิดต้นทุนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99

- งานวางป่าและชุดต่อ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.77 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.76 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	5.67 บาท

หมายเหตุ

งานวางป่าชุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าชุดต่อขนาดกลาง	มีการลากวางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าชุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ลากวางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ค่าวัสดุ		=	390.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	10 กม.	=	50.22 บาท
- งานปรับเกลี่ยทรายรองใต้คอนกรีต		=	112.00 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	552.22 บาท/ลบ.ม.

- งานดินถมปรับพื้นที่

- ค่าวัสดุที่ป่อ		=	20.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุด - ขน		=	22.41 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	5 กม.	=	29.92 บาท
- งานปรับเกลี่ย		=	20.00 บาท/ลบ.ม. ค่าแรงถมดินกลับ 112 บาท
- รวม		=	92.33 บาท/ลบ.ม.

- งานดินลูกรัง

- ค่าวัสดุที่ป่อ		=	80.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุด - ขน		=	32.99 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	20 กม.	=	97.12 บาท
- งานปรับเกลี่ย		=	30.00 บาท/ลบ.ม.
- รวม		=	240.11 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา		0.15	ซม.	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				คิดที่ กว้าง 4 ม. ยาว 5 ม.				
ราคาน้ำมัน 30.00- 30.99 บาท												
ถนนกว้าง	4.00	ม.	ยาว	177.00	ม.	หนา	0.15	ม.	พท.	708.00	ตร.ม	
- คิดที่ 1 ผัง	กว้าง	4.00	ม.	ยาว	5.00	ม.	หนา	0.15	ม.	พท.	20.00	ตร.ม
- ใช้ตะแกรงเหล็ก	ขนาด	กว้าง	4.00	X	5.00	ม.	=	20.00	ตร.ม.			
- ปริมาณงานทั้งโครงการ							=	106.20	ลบ.ม.			
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/	5,000.00	ลบ.ม.	150,000	/	5,000.00		=	30.00	บาท/ลบ.ม.			
- กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.												
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	1,960.00	+	30.00			=	1,990.00	บาท/ลบ.ม.			
- ค่าคอนกรีตสำเร็จรูป		1,960.00					=	1,960.00	บาท/ลบ.ม.			
- คิดจากพื้นที่			ความหนา				=	20.00	ตร.ม.			
- ปริมาตรคอนกรีต	=	20.00	X	15.00	/	100.00	=	3.00	ลบ.ม.			
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	3.00	ลบ.ม.	@	1,960.00		=	5,880.00	บาท	*	เริ่มต้นผลรวม กรณีคอนกรีตสำเร็จรูป	
ค่าขนส่งคอนกรีต	กม.	(ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต.....)										
=	X		X				=	-	บาท			
- ค่าตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	X	25.87	บาท/ตร.ม.		=	517.40	บาท	*		
- ค่าวางเหล็กตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	X	5.00	บาท/ตร.ม.		=	100.00	บาท	*		
- ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)							=	20.60	X	5	ม.	
							=	103.00	บาท	*		
- ค่าปูผิวถนนคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวถนนคอนกรีต)					20.00	X		12.12	ตร.ม.	*		
							=	242.40	บาท	*		
- ค่าบ่มคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)					20.00	X		9.27	ตร.ม.	*		
							=	185.40	บาท	*		
- ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต =	20.00	ตร.ม.	X		บาท/ตร.ม.		=	-	บาท		ขัดหยาบใช้เครื่องขัดไม่ได้ทำ	
*ค่าใช้จ่ายรวม							=	7,028.20	บาท			
* ค่างานต้นทุน =	7,028.20	/	20.00				=	351.41	บาท/ตร.ม.			

- รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint		(รอยต่อตามยาว)		ใช้ DB 16 มม.		1.578กก/เส้น	=	63.40	เส้น
- คิดจากความยาว	1.00	ม.		ราคา	23,760.13	บาท/ตัน	=	374.77	บาท/เส้น
- เหล็ก DB 16 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	=		2.00	ท่อน/	0.50	ม.	=	1.00	ม.
	=			37.48	@	37.48	บาท/ม.	37.48	บาท
- ค่าวัสดุยาง AC-60/70ที่แหล่ง (กระทรวงพาณิชย์)				=	26,966.67	บาท/ตัน			
- ค่าขนส่งยางถึงหน้างาน(ขนส่งเกิน 488.04กม.คิด 2.61 บาท/กม.)	488.04	กม.		=	2.61	บาท/ตัน	1,273.78	บาท/ตัน	10 ล้อ
... รวมค่าขนส่งยางถึงหน้างานทั้งสิ้น				=	28,240.45	บาท/ตัน			
- ยาง 1 ตัน มี 1,000 ลิตรฯ.ละ				=	28.240	บาท/ลิตร			
....รอยต่อความยาว 1 เมตร ใช้ยาง		0.0005	ลิตร/เมตร	=	0.014	บาท/เมตร			
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.00	ม	@	15.22	บาท/ม.		=	15.22	บาท
- แผ่นโฟมหนา 1 ซม.				=		บาท/แผ่น			
....แผ่นโฟมหนา 1 ซม.กว้าง 0.60 ยาว 1.20 ม.1 แผ่น ตัด 0.15 ม. ได้ 4.80 ม.				=	-	บาท/เมตร			
รวมค่างานต้นทุนรอยต่อความยาว		1.00	ม.				=	52.71	บาท
- รอยต่อตามขวาง Contraction Joint		(รอยต่อตามขวาง @ 5.00 ม.)		ใช้ RB 15 มม.		13.87 กก.เส้น	=	72.10	เส้น
- คิดจากความยาว	1.00	ม.		ราคา	25,634.11		=	355.54	บาท/เส้น
- เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	=		2.00	ท่อน/	0.50	ม.	=	1.00	ม.
				35.55	@	35.55	บาท/ม.	35.55	บาท
- ค่าวัสดุยาง AC-60/70ที่แหล่ง (กระทรวงพาณิชย์)				=	26,966.67	บาท/ตัน			
- ค่าขนส่งยางถึงหน้างาน(ขนส่งเกิน 488.04กม.คิด 2.61 บาท/กม.)	488.04	กม.		=	2.61	บาท/ตัน	1,273.78	บาท/ตัน	10 ล้อ
... รวมค่าขนส่งยางถึงหน้างานทั้งสิ้น				=	28,240.45	บาท/ตัน			
- ยาง 1 ตัน มี 1,000 ลิตรฯ.ละ				=	28.240	บาท/ลิตร			
....รอยต่อความยาว 1 เมตร ใช้ยาง		0.0005	ลิตร/เมตร	=	0.014	บาท/เมตร			
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.00	ม	@	15.22	บาท/ม.		=	15.22	บาท
- แผ่นโฟมหนา 1 ซม.				=		บาท/แผ่น			
....แผ่นโฟมหนา 1 ซม.กว้าง 0.60 ยาว 1.20 ม.1 แผ่น ตัด 0.15 ม. ได้ 4.80 ม.				=	-	บาท/เมตร			
รวมค่างานต้นทุนรอยต่อความยาว		1.00	ม.				=	50.79	บาท

- รอยต่อตามขวาง Expansion Joint	@	50	ม.	ใช้ RB 19 มม.	22.26 กก.เส้น	=	45.00	เส้น
- คิดจากความยาว 1.00 ม.				ราคา	25,634.11	=	569.65	บาท/เส้น
- เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	=	2.00		ท่อน/	0.50 ม.	=	1.00	ม.
				56.96 @	56.96	บาท/ม.	56.96	บาท
- ค่าวัสดุยาง AC-60/70ที่แหล่ง (กระทรวงพาณิชย์)				=	26,966.67 บาท/ตัน			
- ค่าขนส่งยางถึงหน้างาน(ขนส่งเกิน 488.04กม.คิด 2.61 บาท/กม. 488.04 กม.)				=	2.61 บาท/ตัน	1,273.78 บาท/ตัน	10 ล้อ	
... รวมค่าขนส่งยางถึงหน้างานทั้งสิ้น				=	28,240.45 บาท/ตัน			
- ยาง 1 ตัน มี 1,000 ลิตรๆละ				=	28.240 บาท/ลิตร			
....รอยต่อความยาว 1 เมตร ใช้ยาง		0.0005	ลิตร/เมตร	=	0.014 บาท/เมตร			
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.00	ม	@	15.22	บาท/ม.	=	15.22	บาท
- แผ่นโฟมหนา 1 ซม.				=	บาท/แผ่น			
.....แผ่นโฟมหนา 1 ซม.กว้าง 0.60 ยาว 1.20 ม.1 แผ่น ตัด 0.15 ม. ได้ 4.80 ม.				=	- บาท/เมตร			
รวมค่างานต้นทุนรอยต่อความขวาง	1.00	ม.				=	72.20	บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ (ซอยก้วยเตียวหมูตุ่น) เริ่มจากถนน คสล. เดิมไปทางบ้านนายพิเชษฐ พรสอน ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๘๓,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
๕. ราคาungskานำนวน ณ วันที่.....๑๕ สิงหาคม.....๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๓๘๘,๗๗๐.๘๘.....บาท
(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทน.ฝ่ายการโยธา.....
- ๗.๒ ...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราช กรรมการกำหนดราคากลาง ทน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....
- ๗.๓ ...นางสาวปฐมา พุทธคยะนาถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....
- ๗.๔