

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ (ถนนข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์)- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท.....
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ (ถนนข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์) -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร(โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๖๑,๙๑๙.๑๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ สรุปรงานราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๒ งานบ้านแสดงรายละเอียดโครงการ..... จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ สุราช กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวปฐมา พุทธคุยะนาถ กรรมการ
- ๗.๔
- ๗.๕

แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 (ถนนข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย XF _N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานดิน							
	- งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,500.00	1.77	2,655.00	1.3642	2.41	3,621.95
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	428.20	32,115.00	1.3642	584.15	43,811.28
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,500.00	359.00	538,500.00	1.3642	489.75	734,621.70
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	30.00	82.04	2,461.20	1.3642	111.92	3,357.57
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	260.00	59.53	15,477.80	1.3642	81.21	21,114.81
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	300.00	52.49	15,748.34	1.3642	71.61	21,483.88
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม							
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมกว้างเฉลี่ย 0.00 - 0.50 ม.	ลบ.ม.	22.50	210.11	4,727.48	1.3642	286.63	6,449.22
5	งานปรับระดับบ่อพัก							
	- งานปรับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	10.00	1,500.00	15,000.00	1.3642	2,046.30	20,463.00
6	งานป้ายโครงการ							
	- งานป้ายถาวรโครงการ	ป้าย	1.00	5,128.08	5,128.08	1.3642	6,995.73	6,995.73
					631,812.89			861,919.15
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์					ขอใช้เพียง	861,919.15
1	ผลรวมค่างานต้นทุน				=	631,812.89	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง				=	1.3642	- เงินประกันผลงาน 0 %	
3	ค่าก่อสร้าง				=	574.61 บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	
น้ำมัน 33.00-33.99 บาท							- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 459/2567 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.




(อภิชาติ สุราช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายภานุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 "x 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,960.00	78.40	306.00	12.24	90.64	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรสติ๊กเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,273.69	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,073.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 459/2567 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(อภิชาติ สุราช)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นพคุณวัตร ภูวนารถ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ