

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านกุตร้อง หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เดิมไปทางบ้านวังบัว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๓๒,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ มิถุนายน.....๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๓๓๒,๓๐๗.๕๕.....บาท
๖. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ...นายไพรัตน์ ทศน์ศรี ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๗.๒ ...นางสาวปฐมา พุทธคุยขนาด กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ...๒๕๖๕
 - ๗.๓ ...ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านกุตรอง หมู่ที่ 5 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เดิมไปทางบ้านวังบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย	XF _N	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานดิน								
	- งานถมป่าและขุดตอขนาดใหญ่	ตร.ม.	600.00	3.83	2,298.00	1.3607		5.21	3,126.89
	- งานดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	30.00	81.28	2,438.40	1.3607		110.60	3,317.93
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	510.28	15,308.40	1.3607		694.34	20,830.14
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)								
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	600.00	355.83	213,495.00	1.3607		484.17	290,502.65
3	งานรอยต่อถนน								
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	93.60	1,123.24	1.3607		127.37	1,528.39
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	48.00	62.37	2,993.72	1.3607		84.87	4,073.55
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-		-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม								
	- งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	12.00	228.21	2,738.52	1.3607		310.53	3,726.30
	รวมงานก่อสร้างทาง				240,395.28				327,105.85
5	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายถาวรโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,075.29	4,075.29	1.2764		5,201.70	5,201.70
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,075.29				5,201.70
									332,307.55
	ราคารวมเป็นตัวเลข				สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์			ขอใช้	332,307.55

นายไพรัตน์ ทศนศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดกองช่าง

(ลงนาม) กองช่าง

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง				240,395.28	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างทาง			=	1.3607		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	553.85	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	4,075.29	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	1.2764		
3	ค่าก่อสร้าง			=	5,201.70	บาท/ชุด	
* นำนับ 35.00-35.99 บาท							


คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 337/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัตน์ ทัดศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธยะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ด.

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 337/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ประธานคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อว่าพร.ต. กรรมการ

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน