

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ ๑ เริ่มจากหอพักนวมินทร์-ถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากถนน คสล.คอนกรีต(เดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๔,๘๑๐.๔๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างฯ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒.งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓.รายละเอียดรายการคิดต้นทุนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี ประธานกรรมการ

๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ สุราช กรรมการ

๗.๓ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ กรรมการ

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ 1 เริ่มจากหอยพักกวนมิตร - ถนนดอนบวรจร ผิวจากรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เริ่มจากถนน คลส.ดอนบวรจร (เดิม) ผิวจากรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร ลงที่ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1)							
	งานดิน							
	- งานวางป่าและชุดตอนกลาง	ตร.ม.	752.00	3.73	2,804.96	1.3607	5.08	3,816.71
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.			-		-	-
2	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.) ยกระดับถนน	ลบ.ม.	112.80	498.70	56,253.36	1.3607	678.58	76,543.95
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	752.00	355.27	267,159.28	1.3607	483.41	363,523.63
	งานรอยต่อถนน				-		-	-
3	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	82.57	990.88	1.3607	112.36	1,348.28
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	60.00	55.50	3,330.18	1.3607	75.52	4,531.37
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม							
4	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	14.10	224.24	3,161.78	1.3607	305.12	4,302.24
	งานท่อระบายน้ำปากลิ้นราง คลส.อัดแรงชั้น 3							
	- งานวางท่อระบายน้ำปากลิ้นราง คลส.อัดแรงชั้น 3 dia 0.60 ม.	ม.	10.00	1,909.71	19,097.05	1.3607	2,598.54	25,985.36
	รวมงานก่อสร้างทาง				352,797.49			480,051.54
5	งานป้ายโครงการ							
	- งานป้ายถาวรโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,075.29	4,075.29	1.2764	5,201.70	5,201.70
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,075.29			5,201.70
								485,253.24
	ราคารวมเป็นตัวอักษร (ช่วงที่ 1)		สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์				ขอใช้	485,253.24

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง					352,797.49	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง					1.3607		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง					645.28	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					4,075.29	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม					1.2764		
3	ค่าก่อสร้าง					5,201.70	บาท/ชุด	
* น้ำมัน 32.00-32.99 บาท								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 240/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัตน์ ทัดศรี)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

กรรมการ

(อภิชาติ สุราช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ปณณพ วรรณการ

(นางสาวปณณพ พุทธิคุณานาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ 1 เริ่มจากห้วยพริกมิมินทร์ - ถนนดอนบวรจรด ฝัวจจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เริ่มจากถนน คสล.ดอนบวรจรด (เดิม) ฝัวจจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร ลงหินลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานถมป่าและขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	56.00	3.73	208.88	1.3607	5.08	284.22
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.			-		-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	2.80	498.70	1,396.36	1.3607	678.58	1,900.03
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	56.00	355.27	19,894.84	1.3607	483.41	27,070.91
3	งานรอยต่อถนน							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	4.00	55.50	222.01	1.3607	75.52	302.09
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม							
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	1.05	224.24	235.45	1.3607	305.12	320.38
	รวมงานก่อสร้างทาง			รวมค่าต้นทุน1,2	21,722.09			29,557.25
	ราคารวมเป็นตัวอักษร(ช่วงที่ 2)						ขอใช้	29,557.25
	รวมราคาเป็นตัวอักษรทั้ง 2 ช่วง						รวม1และ2	514,810.49
1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	21,722.09	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3607		- เงินประกันผลงาน 0 %	
3	ค่าก่อสร้าง			=	527.81	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	


/2.ค่า FACTOR..

2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
3	ค่าก่อสร้าง	=	-	บาท/ชุด
* น้ำหนัก 32.00-32.99 บาท				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 240/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นายไพรัตน์ ทิศนตรี)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.  กรรมการ
(อวิชชาติ สุราช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 "x 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	2,000.00	80.00	306.00	12.24	92.24	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานฉักรสติกเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,275.29	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวนิลพร้อมโครงไม้ประขาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,075.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 579/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าขอมนาง

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

กรรมการ

(อริชาติ สุราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

นางสาวปรุมา พุทธคุณะนาถ

(นางสาวปรุมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ