

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน ๒๒๐๒ (ซอยเดอะ เบส บัสดี)ไปทางหอพักเอ็นพีเพลส

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๓๓,๗๐๐.....บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน ๒๒๐๒ (ซอยเดอะ เบส บัสดี)ไปทางหอพักเอ็นพีเพลส ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากรั้วราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๑๖,๕๐๒.๕๓ บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสองบาทห้าสิบบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น.....

๖.๒ งานป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภาณุวัตร ภูวนารถ ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธิคุณนาถ กรรมการ

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน กรรมการ

๗.๔

๗.๕

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมคันผิวจราจร บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 เริ่มจากถนน 2202 (ซอยเดอะ เบส บัณฑิต) ไปทาง หอพักเอ็นพีเอส ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 155 เมตร และบ่อกัก พร้อมคันผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 146 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานดิน							
	- งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อวางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมกลับ	ลบ.ม.	25.00	112.00	2,800.00	1.3642	152.79	3,819.76
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	526.71	3,160.26	1.3642	718.54	4,311.23
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) คั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	146.00	348.00	50,808.15	1.3642	474.74	69,312.47
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	2.00	65.89	131.79	1.3642	89.89	179.78
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	11.00	46.72	513.97	1.3642	63.74	701.16
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.		-	-	-	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- บ่อกักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักรางชั้น 3 Ø 0.60 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักรางชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	ท่อน	144.00	1,121.93	161,557.92	1.3642	1,530.54	220,397.31
	- บ่อกักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร	บ่อ	14.00	5,483.24	76,765.36	1.3642	7,480.24	104,723.30
6	งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค							
	- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	งาน	1.00	5,500.00	5,500.00	1.3642	7,503.10	7,503.10
	รวมงานก่อสร้างทาง				301,237.45			410,948.12


7	งานป้ายโครงการ							
	- งานป้ายถาวรโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,071.55	4,071.55	1.3642	5,554.41	5,554.41
	รวมงานก่อสร้างทาง				4,071.55			5,554.41
					305,309.00			416,502.53
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสองบาทห้าสิบสามสตางค์					ขอใช้	416,502.53

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	305,309.00	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	2,892.38	บาท/ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-		
3	ค่าก่อสร้าง			=	-	บาท/ชุด	

* น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 115/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลงชื่อ


ประธานคณะกรรมการ
(นายฐานุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธคุยนารถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อว่าที่ร้อยตรี



กรรมการ

(คำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

งานป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 "x 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,906.54	76.26	306.00	12.24	88.50	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรสติ๊กเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,271.55	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวท์บอร์ดพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,071.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 115/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายภานุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



(นางสาวปฐมา พุทธคุณาน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ที่ร้อยตรี



กรรมการ

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา