

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนางบุญมาก ใหม่คามิ ไปทางบ้านนางบุญเหลือ ใหม่คามิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๗๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนางบุญมาก ใหม่คามิ ไปทางบ้านนางบุญเหลือ ใหม่คามิ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากรักราว ชั้น ๓. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๑.๕๐ ตารางเมตร และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๒๑,๑๒๓.๕๓ บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ งานป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภาณุวัตร ภูวนารถ ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ กรรมการ

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน กรรมการ

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านไคร่หุ่น หมู่ที่ 10 เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนางบุญมาก ใหม่คามิ ไปทาง บ้านนางบุญเหลือ ใหม่คามิ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง
ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 32 เมตร และบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.50 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 91.50 ตารางเมตร

รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขนายาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานดิน							
	- งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	123.50	1.77	218.60	1.3642	2.41	298.21
	- งานดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตถมปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.26 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานดินขุดถมกลับ	ลบ.ม.	50.00	112.00	5,600.00	1.3642	152.79	7,639.52
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	526.71	2,633.55	1.3642	718.54	3,592.69
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	91.50	352.59	32,261.68	1.3642	481.00	44,011.38
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	1.50	65.89	98.84	1.3642	89.89	134.84
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	13.50	46.72	630.78	1.3642	63.74	860.52
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อน	32.00	847.63	27,124.00	1.3642	1,156.33	37,002.56
	- บ่อพักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	บ่อ	3.00	4,216.05	12,648.15	1.3642	5,751.54	17,254.61
	- บ่อพักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมท่อ	บ่อ		-	-	-	-	-
5	งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค							
	- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	งาน	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
6	งานป้ายโครงการ							

	- งานป้ายถาวรโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,071.55	4,071.55	1.3642	5,554.41	5,554.41
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม				88,787.15			121,123.43
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์					ขอใช้	121,123.43
	รวมค่าดำเนินการ							

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	88,787.15	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %	
3	ค่าก่อสร้าง			=	-	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-			
3	ค่าก่อสร้าง			=	-	บาท/ชุด		
* น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 116/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลงชื่อ


ประธานคณะกรรมการ
(นายภานุวัตร ภูวนารถ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(ดำรงส เหล่าสะพาน)
นายช่างโยธา

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 " * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,906.54	76.26	306.00	12.24	88.50	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรสติ๊กเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00	-	-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,271.55	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,071.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 116/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ลงชื่อ



(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ที่ร้อยตรี



(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา