

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๓ เริ่มจากพื้นที่นา
งมณี เนื้อไยยศ - ฝ่ายกุดคำฮิง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร จำนวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘


เป็นเงิน ๑๗๓,๔๓๔.๓๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช 

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ 

๗.๓ ว่าที่ ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน 

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 เริ่มจากพื้นที่นางมณี เนื่องไชยยศ - ฝายกุดคำอิง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย $X F_N$	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1							
1	งานดิน							
	- งานงานถมป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	280.00	5.62	1,573.600	1.3642	7.67	2,146.71
	- งานดินคันทางหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	40.00	92.06	3,682.40	1.3642	125.59	5,023.53
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	526.19	7,366.66	1.3642	717.83	10,049.60
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) คอนกรีตเสริมเหล็ก 325 กก./ตร.ซม. (ksc) (ทดสอบด้วยตัวอย่างทรงลูกบาศก์)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	280.00	383.64	107,419.20	1.3642	523.36	146,541.27
3	งานรอยต่อถนน							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	65.784	263.14	1.3642	5.46	358.97
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	44.00	46.65	2,052.81	1.3642	60.02	2,800.45
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.						
4	งานไหล่ทางมวลรวม							
	- งานไหล่ทางมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	20.00	238.74	4,774.80	1.3642	325.69	6,513.78
	รวมงานก่อสร้างทาง				127,132.61			173,434.303
								173,434.30
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์					ขอใช้	173,434.30

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	127,132.61	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	619.41	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=		บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=			
3	ค่าก่อสร้าง			=		บาท/ชุด	
* น้ำมัน 32.00-32.99 บาท							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร.ต.

ประธานกรรมการ

(อภิชาติ สุราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ภูมิ ภูมิ ภูมิ กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุยะนาถ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.

กรรมการ

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน