

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ จากถนน ๒๒๐๒ (ซอยข้างร้าน TK) ไปทางหอพักแก้วกมล

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร จำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๖.๖๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบบาทสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนถ

๗.๓ ว่าที่ ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน

The image shows handwritten signatures in blue ink. Above the signatures, the name 'อ.อภิศ' is written. Below the signatures, the name 'ปฐมา พุทธคุณะนถ' is written. At the bottom, there is a circular blue ink stamp.

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากถนน 2202 (ซอยข้างร้าน TK) ไปทางหอพักแก้วมล ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปล่องราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1							
1	งานดิน							
	- งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	ตร.ม.	54.00	72.00	3,888.00	1.3642	98.22	5,304.01
	- งานดินถมปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมถมหลังท่อ	ลบ.ม.	75.00	191.89	14,391.75	1.3642	261.78	19,633.23
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	4.90	534.13	2,617.24	1.3642	728.66	3,570.43
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) คอนกรีตเสริมเหล็ก 325 กก./ตร.ซม. (ksc) (ทดสอบด้วยตัวอย่างทรงลูกบาศก์)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	98.00	376.09	36,856.82	1.3642	513.06	50,280.07
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	10.00	137.07	1,370.71	1.3642	186.99	1,869.92
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปล่องรางชั้น 3 Ø 0.30 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปล่องรางชั้น 3 Ø 0.30 เมตร	ท่อน	50.00	730.17	36,508.25	1.3642	996.09	49,804.55
	- บ่อกักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.30 เมตร	บ่อ	5.00	3,830.00	19,150.00	1.3642	5,224.89	26,124.43
	รวมงานก่อสร้างทาง				114,782.77			156,586.65
								156,586.65
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์					ขอใช้	156,586.65

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	114,782.77	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	1,597.82	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=		บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=			
3	ค่าก่อสร้าง			=		บาท/ชุด	
* น้ำมัน 30.00-30.99 บาท							

ว่าที่ร.ต.

กรรมการ

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณาถ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.

ประธานกรรมการ

(อภิชาติ สุราษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง