

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๓ ซอยข้างบ้านแม่จันทร์ ชิมสัน

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๕๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๗๐,๖๗๐.๖๓ บาท (เจ็ดหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสามสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ

๗.๓ ว่าที่ ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน



แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ซอยข้างบ้านแม่จันทร์ ชิมสัน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.40 เมตร ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 23 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1							
1	งานดิน							
	- งานงานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	3.67	-	1.3642	5.01	-
	- งานยกกระดานฝาบ่อกัก	-	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	534.13	2,670.65	1.3642	728.66	3,643.30
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) คอนกรีตเสริมเหล็ก 325 กก./ตร.ซม. (ksc) (ทดสอบด้วยตัวอย่างทรงลูกบาศก์)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	58.00	376.09	21,813.22	1.3642	513.06	29,757.59
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	5.00	99.70	498.48	1.3642	6.82	680.02
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นรางชั้น 3 Ø 0.30 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นรางชั้น 3 Ø 0.30 เมตร	ท่อน	21.00	730.07	15,331.37	1.3642	995.95	20,915.05
	- บ่อกักพร้อมฝาบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.30 เมตร	บ่อ	3.00	3,830.00	11,490.00	1.3642	5,224.89	15,674.66
	รวมงานก่อสร้างทาง				51,803.71			70,670.63
								70,670.63
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	เจ็ดหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสามสตางค์					ขอใช้	70,670.63

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	51,803.71	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	1,218.46	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=		บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=			
3	ค่าก่อสร้าง			=		บาท/ชุด	
* น้ำหนัก 30.00-30.99 บาท							

ว่าที่ร.ต.

กรรมการ

(ดำรงส เทล้าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

นางสาวปฐมา พุทธคุณาถ กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณาถ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.

ประธานกรรมการ

(อภิชาติ สุราษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง