

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๔ ช่วงกุดน้ำใส ไปทางนางนนิคม คำด้วง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร จำนวน ๔๙๐,๖๐๐ บาท สี่แสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๕๐๔,๘๔๖.๑๑ บาท (ห้าแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ

๗.๓ ว่าที่ ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน


ลงนาม  
นายก อบต.  


แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ช่วงกุดน้ำใส ไปทาง นานางนิคม คำด้วง ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                               | หน่วย                                          | จำนวน  | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคา/หน่วย $XF_N$ | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------|-------------------|------------|
|       | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1                                                                                            |                                                |        |            |            |        |                   |            |
| 1     | งานดิน                                                                                                                               |                                                |        |            |            |        |                   |            |
|       | - งานถมป่าและขุดต่อขนาดกลาง                                                                                                          | ตร.ม.                                          | 780.00 | 5.51       | 4,297.80   | 1.3642 | 7.52              | 5,863.06   |
|       | - งานดินถม                                                                                                                           | ลบ.ม.                                          | 76.00  | 75.00      | 5,700.00   | 2.3642 | 177.32            | 13,475.94  |
|       | - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต                                                                                                            | ลบ.ม.                                          | 39.00  | 534.13     | 20,831.07  | 1.3642 | 728.66            | 28,417.75  |
| 2     | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) คอนกรีตเสริมเหล็ก 325 กก./ตร.ซม. (ksc) (ทดสอบด้วยตัวอย่างทรงลูกบาศก์) |                                                |        |            |            |        |                   |            |
|       | - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร                                                                                            | ตร.ม.                                          | 780.00 | 376.09     | 293,350.20 | 1.3642 | 513.06            | 400,188.34 |
| 3     | งานรอยต่อถนน                                                                                                                         |                                                |        |            | -          |        | -                 | -          |
|       | - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                                                                           | ม.                                             | 15.60  | 196.21     | 3,060.81   | 1.3642 | 21.28             | 4,175.56   |
|       | - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                                                                           | ม.                                             | 140.40 | 241.66     | 33,929.17  | 1.3642 | 191.53            | 46,286.17  |
|       | - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)                                                                                                  | ม.                                             | -      | -          | -          | -      | -                 | -          |
| 4     | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม                                                                                                                |                                                |        |            |            |        |                   |            |
|       | - งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)                                                                                                     | ลบ.ม.                                          | 20.00  | 236.01     | 4,720.20   | 1.3642 | 321.96            | 6,439.30   |
|       |                                                                                                                                      |                                                |        |            |            |        |                   |            |
|       |                                                                                                                                      |                                                |        |            |            |        |                   |            |
|       | รวมงานก่อสร้างทาง                                                                                                                    |                                                |        |            | 365,889.25 |        |                   | 504,846.11 |
|       |                                                                                                                                      |                                                |        |            |            |        |                   | 504,846.11 |
|       | ราคารวมเป็นตัวอักษร                                                                                                                  | ห้าแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ |        |            |            |        | ขอใช้             | 504,846.11 |
|       |                                                                                                                                      |                                                |        |            |            |        |                   |            |

|                          |                                               |  |  |   |            |           |                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--|--|---|------------|-----------|--------------------------------|
| 1                        | ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง                  |  |  | = | 365,889.25 | บาท       | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %         |
| 2                        | ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง                |  |  | = | 1.3642     |           | - เงินประกันผลงาน 0 %          |
| 3                        | ค่าก่อสร้าง                                   |  |  | = | 647.24     | บาท/ตร.ม. | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %          |
| 1                        | ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม        |  |  | = |            | บาท       | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| 2                        | ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม |  |  | = |            |           |                                |
| 3                        | ค่าก่อสร้าง                                   |  |  | = |            | บาท/ชุด   |                                |
| * น้ำมัน 30.00-30.99 บาท |                                               |  |  |   |            |           |                                |

ว่าที่ร.ต.  กรรมการ

(ดำรงตำแหน่ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ว่าที่ร.ต.

ประธานกรรมการ

(อติชาติ สุราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณาถ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ