

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางมยรี เหล่าโพธิ์ ไปทางบ้านนางคมศรี ปาระนะ ทั้ง ๒ ฝั่ง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลิ้นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๒๒๕,๓๑๘.๔๓ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ

๗.๓ ว่าที่ ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน

The block contains handwritten signatures in blue ink. Above the list of names, there is a signature that appears to be 'อภิชาติ' (Aphichai). Below the list, there are two more signatures, one of which is a circular stamp or signature, possibly reading 'ปฐมา' (Puthama) and 'ดำรงส' (Dangras).

แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 จากบ้านนางมยุรี เหล่าโพธิ์ ไปทาง บ้านนางคมศรี ปาระนะ ทั้ง 2 ฝั่ง ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ 1 กว้าง 1.10 เมตร ยาว 45 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานดิน							
	- งานรื้อพื้นทางเดิม	LS	90.00	72.00	6,480.00	1.3642	98.22	8,840.02
	- งานรื้อรางระบายน้ำเดิม	ม.	90.00	77.00	6,930.00	1.3642	105.04	9,453.91
	- งานดินถมกลับ	ลบ.ม.	30.00	112.00	3,360.00	1.3642	152.79	4,583.71
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	534.13	3,204.78	1.3642	728.66	4,371.96
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 325 กก./ตร.ซม. (ksc) (ทดสอบด้วยตัวอย่างทรงลูกบาศก์)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	112.00	376.09	42,122.08	1.3642	513.06	57,462.94
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	18.00	308.19	5,547.50	1.3642	420.44	7,567.90
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.		-	-	-	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อน	82.00	781.02	64,043.77	1.3642	1,065.47	87,368.51
	- บ่อพักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	บ่อ	8.00	4,184.64	33,477.12	1.3642	5,708.69	45,669.49
	รวมงานก่อสร้างทาง				165,165.25			225,318.43
								225,318.43
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์					ขอใช้	225,318.43

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	165,165.25	บาท	- เงินย่ำล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	2,747.79	บาท/ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-		
3	ค่าก่อสร้าง			=	-	บาท/ชุด	
* น้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท							

ว่าที่ร.ด. กรรมการ
(ดำรงส เหล่าสะพาน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ว่าที่ร.ด. ประธานกรรมการ
(อภิชาติ สุราช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุณาถ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ